PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0830-23

CONSTRUÇÃO DE SALA DE CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE NO GALPÃO G4, LOCALIZADO NO CENTRO LOGÍSTICO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0830-23, a ITAIPU responde pergunta realizada por empresa interessada nesta licitação:

PERGUNTA 1
"Por gentileza, informar em que temperatura e umidade a sala será controlada e se existe alguma futura carga de calor e geração de umidade no interior da futura sala a ser construída?"

RESPOSTA
Conforme estabelecido no subitem 7.2 das Especificações Técnicas, a câmara deve assegurar em seu ambiente interno a seguinte condição climática:

- Controle de temperatura: 21ºC com variação aceitável de +/- 2ºC;
- Controle de umidade: 50% com variação aceitável de +/- 5%.

Além disso, não existe previsão para utilização de futuras cargas de calor ou componentes de geração de umidade, sendo o espaço destinado apenas para depósito de materiais e componentes eletrônicos.

III) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Nacional NF 0830-23.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data de emissão: 31 de agosto de 2023