FOLHA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
REVISÃO Nº	1	1	1																														
FOLHA Nº	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
REVISÃO Nº																																	

Nº	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES	PROJETISTA		ITAIPU	
		VISTO	DATA	VISTO	DATA
1	Revisados quantitativos de itens. Removidos itens com aviso <removido>. Acrescentados conduletes e espelhos. Acrescentados Patch Cords. Acrescentados PDUs			PGARCIA	29/09/23

CARIMBO DA ITAIPU BINACIONAL			
X	APROVADO	RESPONSÁVEIS	
	APROVADO C/ COMENTÁRIOS	PGARCIA	NYZNYK
	NÃO APROVADO		
	CANCELADO		
	INFORMATIVO		
	APTO PARA ASSINATURA	EM CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, A APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.	
DATA	29/09/2023		

DOCUMENTO EMITIDO SOMENTE EM FORMATO DIGITAL

CONFIRMAR AUTENTICIDADE PELO SISTEMA DO ARQUIVO TÉCNICO DA ITAIPU BINACIONAL

ITAIPU BINACIONAL

VERIF. brunomf / pgarcia

VISTO brunomf / pgarcia

APROV elifinco

DATA 18/05/2016

NBC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA MINAS GERAIS, 2061, FONE (45)-3225-1116 - CASCAVEL PR
nbc@nbcarquitetura.com.br

VERIF. RUI FELIPE KALB
ENG. CREA 017224-7

VISTO RUI FELIPE KALB
ENG. - CREA 017224-7

APROV LUIZ ALBERTO CÍRICO
ARQ. - CAU A5763-0

DATA 18/04/2016

ITAIPU BINACIONAL

PROJETO: CASA DE FORÇA / EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO

ASSUNTO: 4º PAVIMENTO – EL. 165,33

REFERÊNCIA DES.: 6704-DC-G5339-P À 6704-DC-G5340-P

LISTA DE MATERIAIS	Nº ITAIPU	FOLHA Nº	REVISÃO	TOTAL DE FLS
	6704-LM-G5334-P	01	R1	03

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC OU ESPECIF. N°	O.C.N°
01	108	pç	Caixa de tomada para piso elevado com 3 tomadas elétrica e 2 telecom (conectores fêmea CAT.6 RJ45)		
02			*<removido R1>*		
03			*<removido R1>*		
04			*<removido R1>*		
05	1970	m	Cabo UTP 4p CAT. 6 com terminações		
06	3	pç	Caixa de tomada 4x2, com dois conectores fêmea CAT.6 RJ45		
07	2	pç	Caixa de tomada 4x2, com conectore fêmea CAT.6 RJ45		
08	120	m	Perfilado perfurado F.G.F 38x38mm com fixações		
09	4	pç	Joelho 90° para perfilado F.G.F 38x38mm		
10	4	pç	Tê para perfilado F.G.F 38x38mm		
11	60	m	Eletroduto de F.G.F com seção de Ø1''		
12	960	m	Seal tudo com seção de Ø1'' com conexões		
13	240	m	Eletrocalha perfurada sem tampa de F.G.F 300x100mm com fixações		
14	4	pç	Curva interna 90° para eletrocalha de F.G.F 300x100mm		
15	8	pç	Tê para eletrocalha F.G.F 300x100mm		

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC OU ESPECIF. N°	O.C.N°
16	7	pç	Joelho 90° para eletrocalha F.G.F 300x100mm		
17	4	pç	Curva com passagem reta descida 90° para eletrocalha F.G.F 300x100mm		
18	4	pç	Rack 42u		
19	14	pç	Patch panel 24p		
20			*<removido R1>*		
21	4	pç	Distribuidor óptico 36F		
22			*<removido R1>*		
23	40	pç	Guia de cabo 1U		
24	400	m	Cabo óptico monomodo 24 fibras		
25	12	pç	Cordão óptico		
26			*<removido R1>*		
27	15	Cj	Condulete com espelho e tomada fêmea CAT.6 RJ45		
28	672	pç	Patch cord UTP Cat.6 1,5 m		
29	8	pç	PDU		

NBC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA MINAS GERAIS, 2061, FONE (45)-3225-1116 - CASCAVEL PR
nbc@nbcarquitetura.com.br

ITAIPU BINACIONAL

LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU: 6704-LM-G5334-P	FOLHA 03	REVISÃO R1