

ANEXO III

PLANILLA DE PRECIOS

(ADITIVO 3)

PLANILLA DE PRECIOS

BLOQUE A

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Proyecto Ejecutivo				
1.1.1	Estudios de Suelo - Ensayos de Penetración Standard SPT	ml			
1.1.2	Proyecto de Fundaciones	gl			
1.1.3	Proyecto Civil y Mecánico	gl	1,00		
1.1.4	Proyecto Eléctrico y Electromecánico	gl	1,00		
1.2	Cartel de obra	m²	1,00		
1.3	Obrador: Depósito, Baño y Oficina de Obra	m²	15,00		
1.4	Vallado perimetral de obra	m²	210,00		
1.5	Replanteo de Obra	m²	700,00		
1.6	Demoliciones				
1.6.1	Remoción de techo de tejas españolas con recuperación del maderamen	m²	336,00		
1.6.1	Remoción de techo de tejas españolas con maderamen (entrada colegio)	m²	20,00		
1.6.2	Demolición de mampostería de ladrillo común 0,30 m	m²	25,00		
1.6.3	Demolición de piso cerámico con contrapiso	m²	10,00		
1.6.4	Remoción de marcos y puertas con recuperación	un	5,00		
1.6.5	Remoción de ventanas con recuperación	un	9,00		
1.6.6	Remoción de marco y portón metálico	gl	1,00		
1.6.7	Remoción de artefactos eléctricos	gl	1,00		
1.6.8	Remoción de red de instalación hidráulica en cantina	gl	1,00		
1.6.09	Remoción de red de desagüe cloacal en cantina	gl	1,00		
1.6.10	Remoción de artefactos sanitario lavatorio	un	1,00		
1.6.11	Remoción de mesada en cocina	gl	1,00		
	SUB TOTAL Gs				
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Excavación de suelo común con retiro	m³			
2.2	Relleno, nivelación y compactación	m³			
	SUB TOTAL Gs				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
3	HORMIGÓN ARMADO				
3.1	Zapatas	m ³	46,00		
3.2	Pilares	m ³	17,00		
3.3	Vigas	m ³	18,00		
3.4	Losas	m ³	47,00		
3.5	Viga cadena inferior	m ³	13,50		
3.6	Viga cadena superior	m ³	20,00		
3.7	Escalera	m ³	3,00		
3.8	Piso H°A°	m ³			
3.9	Caseta de Gas con portón metálico	m ³			
	SUB TOTAL Gs				
4	CIMENTACIÓN				
4.1	Cimiento de piedra bruta colocada	m ³	10,00		
	SUB TOTAL Gs				
5	ENVARILLADO				
5.1	Envarillado de paredes sobre aberturas	ml	100,00		
	SUB TOTAL Gs				
6	MAMPOSTERÍA				
6.1	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,20 m	m ²	600,00		
6.2	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 m	m ²	35,00		
6.3	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30 m	m ²			
6.4	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15	m ²			
	SUB TOTAL Gs				
7	 AISLACIÓN				
7.1	Aislación horizontal asfáltica en U	ml	120,00		
	SUB TOTAL Gs				
8	REVOQUES				
8.1	Revoque interior a 2 capas fieltrado	m ²	900,00		
8.2	Revoque exterior a 2 capas fieltrado	m ²	600,00		
8.3	Revoque de cielorrasos y vigas	m ²	590,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
8.4	Revoque exterior a 2 capas fieltro con acabado en Pilares de Tinglado con restitución de imperfecciones	m ²			
	SUB TOTAL Gs				
9	CONTRAPISO				
9.1	Contrapiso de hormigón de cascotes, e = 10 cm	m ²	540,00		
9.2	Contrapiso base sobre losa de hormigón p/asiento de piso	m ²	360,00		
	SUB TOTAL Gs				
10	PISO				
10.1	Piso de baldosa granítica pulida PEI4	m ²	950,00		
10.2	Guardaobra alisado de cemento con contrapiso e = 8 cm	m ²	40,00		
	SUB TOTAL Gs				
11	ZÓCALO				
11.1	Zócalo de baldosa granítica pulida PEI4	ml	400,00		
	SUB TOTAL Gs				
12	REVESTIMIENTO				
12.1	Azulejo cerámico esmaltado	m ²	265,00		
	SUB TOTAL Gs				
13	TECHO				
13.1	Recuperación mecánica	un			
13.2	Provisión y colocación de estructuras metálicas con techos de chapas trapezoidal	m ²			
13.3	Provisión y colocación techo de chapa trapezoidal sobre estructura metálica	m ²	26		
13.4	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones sobre estructura metálica	m ²	350,00		
	SUB TOTAL Gs				
14	CARPINTERÍA METÁLICA				
14.1	Provisión y colocación de ventanas metálicas tipo balancín con vidrios de 4mm	m ²	51,00		
14.2	Provisión y colocación de cortina metálica desplegable	m ²			
14.3	Provisión y colocación de cartel para Colegio	m ²	8,00		
14.4	Provisión y colocación de portón metálico	m ²			
14.5	Provisión y colocación arcos deportivos de caño galvanizado	ml			
14.6	Provisión y colocación de cercado protector de malla artística con estructura metálica	m ²			
14.7	Provisión y colocación de cercado tejido rígido en muralla del frente	m ²	70,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
14.8	Provisión y colocación de baranda metálica	m ²	80,00		
14.9	Provisión y colocación de campana metálica con ducto de salida y extractor	gl			
14.10	Provisión y colocación de rejillas metálicas de piso para registros pluviales	un			
	SUB TOTAL Gs				
15	CARPINTERÍA DE MADERA				
15.1	Provisión y colocación de marco, contramarco y puerta tablero de abrir para fuera 2,00x2,10m	un	5,00		
15.2	Provisión y colocación de marco y puerta tablero de abrir para fuera 1,00x2,10m	un	7,00		
15.3	Provisión y colocación de marco y puerta placa de abrir para dentro 0,70x2,10m	un			
15.4	Provisión y colocación de contramarcos de puertas	ml			
15.5	Pizarra acrílica	un	7,00		
	SUB TOTAL Gs				
16	PINTURA				
16.1	Pintura de paredes interiores al látex con enduido	m ²	910,00		
16.2	Pintura de paredes exteriores al látex interno en Hotelería	m ²	670,00		
16.2	Pintura de paredes exteriores al látex Bloque C - sector externo del colegio	m ²			
16.2	Pintura de paredes exteriores al látex Bloque C - sector interno del colegio	m ²			
16.2	Pintura de paredes exteriores al látex Bloque B - sector interno del colegio	m ²			
16.2	Pintura de paredes exteriores al látex Bloque A - sector antiguo, interno del colegio	m ²			
16.3	Pintura de cielorraso (cara inferior de losa)	m ²	340,00		
16.4	Pintura de aberturas de madera y marcos al barniz	m ²	40,00		
16.5	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético y anti óxido	m ²	130,00		
16.6	Pintura de estructura metálica de Tinglado y cantina con esmalte sintético y anti óxido	m ²			
16.7	Pintura de estructura metálica de techo Bloque A con esmalte sintético y anti óxido	m ²	200,00		
16.8	Pintura deportiva para pavimento de Tinglado	m ²			
16.9	Pintura de arcos deportivos de caño galvanizado con esmalte sintético y anti óxido	ml			
16.10	Pintura de canaleta metálica y bajadas a la vista con esmalte sintético y anti óxido	ml	138,00		
	SUB TOTAL Gs				
17	INSTALACIÓN HIDRÁULICA				
	Agua Corriente				
17.1	Provisión e instalación de caño PVC ø1" con conexiones	ml	28,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
17.2	Provisión e instalación de caño PVC ø3/4" con conexiones	ml	25,00		
17.3	Provisión e instalación de caño PVC ø1/4" con conexiones	ml	25,00		
17.4	Provisión e instalación de canilla p/ pileta tipo pico móvil con accesorios	un			
17.5	Provisión e instalación llave de paso tipo esclusa ø1" con válvula	un	1,00		
17.6	Provisión e instalación llave de paso tipo esclusa ø3/4" con válvula	un	3,00		
17.7	Provisión e instalación llave de paso tipo esclusa ø1/2" con válvula	un	6,00		
17.8	Provisión e instalación de cámaras de inspección 0,30x0,30 m con tapa de H°	un	5,00		
Artefactos sanitarios y accesorios					
17.9	Provisión y colocación de Inodoro incluyendo accesorios	un	12,00		
17.10	Provisión y colocación de lavatorios incluyendo accesorios	un	8,00		
17.11	Provisión y colocación de losas mingitorios incluyendo accesorios	un	5,00		
17.12	Provisión y colocación de Divisorias para baños en MDF con aberturas, herrajes, (altura 2,00m) con 12 puertas (0,60m)	ml	41,00		
17.13	Provisión e instalación de pileta de cocina doble bacha	un			
Desagüe pluvial					
17.14	Provisión y colocación de canaletas de chapas galvanizadas N°26 a la vista, desarrollo 45cm	ml	90,00		
17.15	Provisión y colocación de canaletas de chapas galvanizadas N°24 a la vista, desarrollo 50 cm	ml			
17.16	Provisión y colocación de bajada p/canaletas de chapas galvanizadas N°26, desarrollo 33 cm	ml			
17.17	Provisión y colocación de bajada p/canaletas de chapas galvanizadas N°26, desarrollo 45 cm	ml	75,00		
17.18	Provisión e instalación de caños de bajada ø100 mm	ml			
17.19	Provisión e instalación de caños ø150 mm incluido excavación y colchón	ml	320,00		
17.20	Provisión e instalación de registro pluvial 0,40x0,40 m con tapa de H°	un	9,00		
17.21	Provisión e instalación de registro pluvial 1,00x0,40 m con tapa de H°	un	9,00		
17.22	Registros de mampostería c/ tapa de Hormigón	un	3,00		
17.23	Recuperación de canaleta trapezoidal existente con tapa de rejilla metálica	ml	50,00		
Desagüe cloacal					
17.24	Provisión e instalación de caño PVC 100mm con conexiones	ml	42,00		
17.25	Provisión e instalación de caño PVC 75mm con conexión	ml	12,00		
17.26	Provisión e instalación de caño PVC 50mm con conexión	ml	30,00		
17.27	Provisión e instalación de caño PVC 40mm con conexión	ml	18,00		
17.28	Provisión e instalación de rejilla de piso sifonada	un	10,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
17.29	Provisión e instalación de desengrasador	un			
17.30	Provisión e instalación cámaras de inspección 0,40x0,40 m.	un	4,00		
	SUB TOTAL Gs				
18	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
18.1	Bocas de luces, llaves de punto y cableado de 2 mm	boc	60,00		
18.2	Bocas de tomacorrientes de 220 v	boc	24,00		
18.3	Bocas de tomacorrientes de 220 v con puesta a tierra	boc	12,00		
18.4	Bocas de tomacorrientes de 220 v trifásica	boc	150,00		
18.5	Provisión e Instalación de malla de puesta a tierra	gl	1,00		
18.6	Provisión e instalación de Cableado Trifásico del TS a las bocas	ml	300,00		
18.7	Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 4mm del TG al TS	ml	300,00		
18.8	Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 6mm del TG al TS	ml	200,00		
18.9	Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 10mm del TG al TS	ml	200,00		
18.10	Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 16mm del TG al TS	ml	300,00		
18.11	Provisión y Montaje del TS Tablero Seccional (TS) del tipo caja metálica, con puerta y bisagras, completo con 16 Interruptores de 10 a 40 A, barras de cobre para fases y neutro, bornes de conexión, canalización interna para cables y placas de identificación	un	1,00		
18.12	Provisión e instalación de disyuntores termomagnéticos de 20 A. para TS	un	8,00		
18.13	Provisión e instalación de disyuntores termomagnéticos de 15 A. para TS	un	8,00		
18.14	Provisión e instalación de disyuntores termomagnéticos de 10 A. para TS	un	8,00		
18.15	Provisión e instalación de artefactos de iluminación: equipo fluorescente 2x36w tipo colgante	un	18,00		
18.16	Provisión e instalación de artefactos de iluminación: equipo fluorescente 4x36w tipo colgante	un	42,00		
18.17	Provisión e instalación de reflectores tipo halogenuro metálico de 400w	un			
18.18	Provisión e instalación de A.A. tipo Split 24.000 BTU	un	11,00		
18.19	Provisión e instalación de Ventilador de Techo	un	17,00		
18.20	Interruptor especial Fotoeléctrico	un	1,00		
18.21	Tablero Teléfono conexión telefónica y punto de red	un	1,00		
18.22	Puesto de Trabajo (punto de RED, Tel, Toma polarizada)	un	22,00		
	Servicios y Suministros Complementarios				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
18.23	Reubicación del Puesto de Distribución (PD) existente, a 5m de la posición actual, incluyendo el suministro de poste de 12m de H°A° y nuevo registro de cables	gl	1		
18.24	Suministro e instalación de un Tablero de Distribución ubicado junto al PD, con 1 llave limitadora y 2 llaves distribuidoras que alimenten al Tablero General Existente y al Tablero Seccional (TS) nuevo.	un	1		
18.25	Cables de 120mm ² , entre nuevo tablero de Distribución y Tablero General Existente.	ml	120		
18.26	Cables de 50mm ² , entre nuevo tablero de Distribución y Tablero Seccional (TS) nuevo.	ml	160		
18.27	Conexión del Tablero Seccional del Polideportivo con el nuevo Tablero Seccional (TS), cable de 10mm ² .	ml	240		
	SUB TOTAL Gs				
19	INSTALACIONES ESPECIALES				
	<i>Prevención contra incendio</i>				
19.1	Provisión de extintores tipo PQS de 6 Kg	un	7,00		
19.2	Provisión de extintores tipo CO2 de 6 kg	un	8,00		
19.3	Provisión de señalización de salida de emergencia autonomía 6hs	un	12,00		
19.4	Provisión de iluminación de emergencia a batería 20 w	un	9,00		
19.5	Provisión de alarma audiovisual de pared	un			
19.6	Provisión de accionador manual de incendio	un			
19.7	Provisión de pulsador y sirena de alarma - BM/SA	un	2,00		
19.8	Provisión sensor de humo y calor con base	un	8,00		
19.9	Provisión de kit vista48, placa, teclado y transformador	gl	1,00		
19.10	Provisión de caja vacía central vista48	un	1,00		
19.11	Provisión de sensor magnético autoadhesivo	un			
19.12	Provisión de batería 12 volt	un	1,00		
19.13	Provisión de extractor de aire de pared 30 cm. 220 v EA, c/ interruptor y cables	un	4,00		
19.14	Provisión de canaleta, cables y caños electroducto 3/4"	gl	1,00		
19.15	Mano de Obra - instalación completa	gl	1,00		
	<i>Instalación de gas</i>				
19.16	Provisión e instalación de caño galvanizado de Ø 1/2"	m			
19.17	Provisión de llave de paso media vuelta, de 1/2"	un			
19.18	Provisión de codo roscable 90° galvanizado	un			
19.19	Provisión de codo roscable 45° galvanizado	un			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
19.20	Provisión de Te 90° roscable galvanizado	un			
19.21	Provisión de tapón ciego roscable galvanizado 1/2"	un			
	SUB TOTAL Gs				
20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
20.1	Colocación de Vidrios de 4 mm en ventanas Bloque C, sector Externo	m²			
20.2	Dársena de H° A° e= 12 m para ascenso/descenso de alumnos	m²			
20.3	Readecuación de la vereda con colocación de cordón de H°	m²			
20.4	Muro de contención de mampostería de 0.30 m, h= 0,80 m incluido readecuaciones e instalaciones	m²			
20.5	Mesadas de Granito sobre albañilería	m²	14,00		
20.6	Demolición y Relocalización de Columna H° A° de Iluminación	gl			
20.7	Demolición y Relocalización de Monolito con recuperación de placa de bronce	gl			
20.8	Demolición y Relocalización de Farol	gl			
20.9	Exhaustores eléctricos de Aire para Cocina	gl			
20.10	Limpieza final con retiro de escombros	gl			
	SUB TOTAL Gs				
TOTAL 1 (SUMATORIA SUBTOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)					

PLANILLA DE PRECIOS - BLOQUES TINGLADO, CANTINA, HOTELERÍA Y TURISMO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Proyecto Ejecutivo				
1.1.1	Estudios de Suelo - Ensayos de Penetración Standard SPT	ml			
1.1.2	Proyecto de Fundaciones	gl			
1.1.3	Proyecto Civil y Mecánico	gl			
1.1.4	Proyecto Eléctrico y Electromecánico	gl	1,00		
1.2	Cartel de obra	m²			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
1.3	Obrador: Depósito, Baño y Oficina de Obra	m ²			
1.4	Vallado perimetral de obra	m ²			
1.5	Replanteo de Obra	m ²			
1.6	Demoliciones				
1.6.1	Remoción de techo de tejas españolas con recuperación del maderamen	m ²			
1.6.1	Remoción de techo de tejas españolas con maderamen (entrada colegio)	m ²			
1.6.2	Demolición de mampostería de ladrillo común 0,30 m	m ²			
1.6.3	Demolición de piso cerámico con contrapiso	m ²			
1.6.4	Remoción de marcos y puertas con recuperación	un			
1.6.5	Remoción de ventanas con recuperación	un			
1.6.6	Remoción de marco y portón metálico	gl			
1.6.7	Remoción de artefactos eléctricos	gl			
1.6.8	Remoción de red de instalación hidráulica en cantina	gl			
1.6.09	Remoción de red de desagüe cloacal en cantina	gl			
1.6.10	Remoción de artefactos sanitario lavatorio	un			
1.6.11	Remoción de mesada en cocina	gl			
	SUB TOTAL Gs				
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Excavación de suelo común con retiro	m ³	28,00		
2.2	Relleno, nivelación y compactación	m ³	28,00		
	SUB TOTAL Gs				
3	HORMIGÓN ARMADO				
3.1	Zapatas en Cantina	m ³	1,00		
3.2	Pilares en Cantina	m ³	3,00		
3.3	Vigas	m ³			
3.4	Losas	m ³			
3.5	Viga cadena inferior en Cantina	m ³	4,50		
3.6	Viga cadena superior en Hotelería	m ³	4,00		
3.6	Viga cadena superior en Cantina	m ³	3,00		
3.7	Escalera	m ³			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
3.8	Piso H°A° en Tinglado	m³	40,00		
3.9	Caseta de Gas con portón metálico	m³	4,00		
	SUB TOTAL Gs				
4	CIMENTACIÓN				
4.1	Cimiento de piedra bruta colocada	m³	7,00		
	SUB TOTAL Gs				
5	ENVARILLADO				
5.1	Envarillado de paredes sobre aberturas	ml	20,00		
	SUB TOTAL Gs				
6	MAMPOSTERÍA				
6.1	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,20 m en Hotelería	m²	87,00		
6.2	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 m en Cantina	m²	110,00		
6.3	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30 m en Cantina	m²	5,00		
6.4	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 en Patio de Honor	m²	30,00		
	SUB TOTAL Gs				
7	AISLACIÓN				
7.1	Aislación horizontal asfáltica en U	ml	30,00		
	SUB TOTAL Gs				
8	REVOQUES				
8.1	Revoque interior a 2 capas fieltrado Bloque en Hotelería	m²	87,00		
8.1	Revoque interior a 2 capas fieltrado en Cantina	m²	250,00		
8.2	Revoque exterior a 2 capas fieltrado Bloque en Hotelería	m²	87,00		
8.2	Revoque exterior a 2 capas fieltrado en Cantina	m²	250,00		
8.3	Revoque de cielorrasos y vigas	m²			
8.4	Revoque exterior a 2 capas fieltrado con acabado en Pilares de Tinglado con restitución de imperfecciones	m²	170,00		
	SUB TOTAL Gs				
9	CONTRAPISO				
9.1	Contrapiso de hormigón de cascotes, e = 10cm en Tinglado	m²	280,00		
9.1	Contrapiso de hormigón de cascotes, e = 10 cm en Cantina	m²	100,00		
9.2	Contrapiso base sobre losa de hormigón p/asiento de piso en Hotelería	m²	55,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
9.3	Contrapiso relleno de hormigón pobre con alisada en Patio de Honor	m ²	30,00		
	SUB TOTAL Gs				
10	PISO				
10.1	Piso de baldosa granítica pulida PEI4 en Hotelería	m ²	105,00		
10.2	Piso de baldosa granítica pulida PEI4 en Cantina	m ²	90,00		
	SUB TOTAL Gs				
11	ZÓCALO				
11.1	Zócalo de baldosa granítica pulida PEI4 en Hotelería	ml	45,00		
11.1	Zócalo de baldosa granítica pulida PEI4 en Cantina	ml	50,00		
	SUB TOTAL Gs				
12	REVESTIMIENTO				
12.1	Azulejo cerámico esmaltado en Hotelería	m ²	47,00		
12.1	Azulejo cerámico esmaltado en Cantina	m ²	36,00		
	SUB TOTAL Gs				
13	TECHO				
13.1	Recuperación mecánica superficial de cabriadas existentes	un	5,00		
13.2	Provisión y colocación de estructuras metálicas con techos de chapas trapezoidal en Tinglado - considerar utilización de cabriadas existentes	m ²	670,00		
13.3	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal sobre estructura metálica en Cantina	m ²	100,00		
13.4	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones sobre estructura metálica en Hotelería	m ²	125,00		
	SUB TOTAL Gs				
14	CARPINTERÍA METÁLICA				
14.1	Provisión y colocación de ventanas metálicas tipo balancín con vidrios de 4mm	m ²	6,10		
14.2	Provisión y colación de cortina metálica desplegable	m ²	8,00		
14.3	Provisión y colocación de cartel para Colegio	m ²			
14.4	Provisión y colocación de portón metálico	m ²	8,00		
14.5	Provisión y colocación arcos deportivos de caño galvanizado	ml	24,00		
14.6	Provisión y colocación de cercado protector de malla artística con estructura metálica	m ²	244,00		
14.7	Provisión y colocación de cercado tejido rígido	m ²			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
14.8	Provisión y colocación de baranda metálica	m ²			
14.9	Provisión y colocación de campana metálica con ducto de salida y extractor	gl	1,00		
14.10	Provisión y colocación de rejillas metálicas de piso para registros pluviales	un	12,00		
	SUB TOTAL Gs				
15	CARPINTERÍA DE MADERA				
15.1	Provisión y colocación de marco, contramarco y puerta tablero de abrir para fuera 2,00x2,10m	un			
15.2	Provisión y colocación de marco y puerta tablero de abrir para fuera 1,00x2,10m	un	1,60		
15.3	Provisión y colocación de marco y puerta placa de abrir para dentro 0,70x2,10m	un	2,00		
15.4	Provisión y colocación de contramarcos de puertas	ml	54,00		
15.5	Pizarra acrílica	un	1,00		
	SUB TOTAL Gs				
16	PINTURA				
16.1	Pintura de paredes interiores al látex con enduido	m ²	174,00		
16.2	Pintura de paredes exteriores al látex interno en Hotelería	m ²	365,00		
16.2	Pintura de paredes exteriores al látex Bloque C - sector externo del colegio	m ²	365,00		
16.2	Pintura de paredes exteriores al látex Bloque C - sector interno del colegio	m ²	400,00		
16.2	Pintura de paredes exteriores al látex Bloque B - sector interno del colegio	m ²	400,00		
16.2	Pintura de paredes exteriores al látex Bloque A - sector antiguo, interno del colegio	m ²	250,00		
16.3	Pintura de cielorraso (cara inferior de losa)	m ²	60,00		
16.4	Pintura de aberturas de madera y marcos al barniz	m ²	30,00		
16.5	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético y anti óxido	m ²	170,00		
16.6	Pintura de estructura metálica de Tinglado y cantina con esmalte sintético y anti óxido	m ²	770,00		
16.7	Pintura de estructura metálica de techo Bloque A con esmalte sintético y anti óxido	m ²	148,00		
16.8	Pintura deportiva para pavimento de Tinglado	m ²	670,00		
16.9	Pintura de arcos deportivos de caño galvanizado con esmalte sintético y anti óxido	ml	24,00		
16.10	Pintura de canaleta metálica y bajadas a la vista con esmalte sintético y anti óxido	ml	59,00		
	SUB TOTAL Gs				
17	INSTALACIÓN HIDRÁULICA				
	<i>Agua Corriente</i>				
17.1	Provisión e instalación de caño PVC ø1" con conexiones	ml	36,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
17.2	Provisión e instalación de caño PVC ø3/4" con conexiones	ml	18,00		
17.3	Provisión e instalación de caño PVC ø1/4" con conexiones	ml			
17.4	Provisión e instalación de canilla p/ pileta tipo pico móvil con accesorios	un	4,00		
17.5	Provisión e instalación llave de paso tipo esclusa ø1" con válvula	un	2,00		
17.6	Provisión e instalación llave de paso tipo esclusa ø3/4" con válvula	un	2,00		
17.7	Provisión e instalación llave de paso tipo esclusa ø1/2" con válvula	un			
17.8	Provisión e instalación de cámaras de inspección 0,30x0,30 m con tapa de H°	un	5,00		
Artefactos sanitarios y accesorios					
17.9	Provisión y colocación de Inodoro incluyendo accesorios	un			
17.10	Provisión y colocación de lavatorios incluyendo accesorios	un			
17.11	Provisión y colocación de losas mingitorios incluyendo accesorios	un			
17.12	Provisión y colocación de Divisorias para baños en MDF con aberturas, herrajes, (altura 2,00m) con 12 puertas (0,60m)	ml			
17.13	Provisión e instalación de pileta de cocina doble bacha	un	4,00		
Desagüe pluvial					
17.14	Provisión y colocación de canaletas de chapas galvanizadas N°26 a la vista, desarrollo 45cm	ml			
17.15	Provisión y colocación de canaletas de chapas galvanizadas N°24 a la vista, desarrollo 50 cm	ml	42,00		
17.16	Provisión y colocación de bajada p/canaletas de chapas galvanizadas N°26, desarrollo 33 cm	ml			
17.17	Provisión y colocación de bajada p/canaletas de chapas galvanizadas N°26, desarrollo 45 cm	ml			
17.18	Provisión e instalación de caños de bajada ø100 mm	ml	90,00		
17.19	Provisión e instalación de caños ø150 mm incluido excavación y colchón	ml	100,00		
17.20	Provisión e instalación de registro pluvial 0,40x0,40 m con tapa de H°	un	12,00		
17.21	Provisión e instalación de registro pluvial 1,00x0,40 m con tapa de H°	un			
17.22	Registros de mampostería c/ tapa de Hormigón	un			
17.23	Recuperación de canaleta trapezoidal existente con tapa de rejilla metálica	ml			
Desagüe cloacal					
17.24	Provisión e instalación de caño PVC 100mm con conexiones	ml			
17.25	Provisión e instalación de caño PVC 75mm con conexión	ml	108,00		
17.26	Provisión e instalación de caño PVC 50mm con conexión	ml	6,00		
17.27	Provisión e instalación de caño PVC 40mm con conexión	ml	12,00		
17.28	Provisión e instalación de rejilla de piso sifonada	un	2,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
17.29	Provisión e instalación de desengrasador	un	2,00		
17.30	Provisión e instalación cámaras de inspección 0,40x0,40 m.	un	10,00		
	SUB TOTAL Gs				
18	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
18.1	Bocas de luces, llaves de punto y cableado de 2 mm	boc	16,00		
18.2	Bocas de tomacorrientes de 220 v	boc	16,00		
18.3	Bocas de tomacorrientes de 220 v con puesta a tierra	boc	4,00		
18.4	Bocas de tomacorrientes de 220 v trifásica	boc	6,00		
18.5	Provisión e Instalación de malla de puesta a tierra	gl	2,00		
18.6	Provisión e instalación de Cableado Trifásico del TS a las bocas	ml	40,00		
18.7	Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 4mm del TG al TS	ml	40,00		
18.8	Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 6mm del TG al TS	ml			
18.9	Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 10mm del TG al TS	ml			
18.10	Provisión e instalación de Cableado Trifásico de 16mm del TG al TS	ml			
18.11	Provisión y Montaje del TS Tablero Seccional	un	2,00		
18.12	Provisión e instalación de disyuntores termomagnéticos de 20 A. para TS	un	8,00		
18.13	Provisión e instalación de disyuntores termomagnéticos de 15 A. para TS	un	8,00		
18.14	Provisión e instalación de disyuntores termomagnéticos de 10 A. para TS	un	8,00		
18.15	Provisión e instalación de artefactos de iluminación: equipo fluorescente 2x36w tipo colgante	un	12,00		
18.16	Provisión e instalación de artefactos de iluminación: equipo fluorescente 4x36w tipo colgante	un	20,00		
18.17	Provisión e instalación de reflectores tipo halogenuro metálico de 400w	un	4,00		
18.18	Provisión e instalación de A.A. tipo Split 24.000 BTU	un	7,00		
18.19	Provisión e instalación de Ventilador de Techo	un	4,00		
18.20	Interruptor especial Fotoeléctrico	un	1,00		
18.21	Tablero Teléfono conexión telefónica y punto de red	un	1,00		
18.22	Puesto de Trabajo (punto de RED, Tel, Toma polarizada)	un	22,00		
	Servicios y Suministros Complementarios				
18.23	Reubicación del Puesto de Distribución (PD) existente, a 5m de la posición actual, incluyendo el suministro de poste de 12m de H°A° y nuevo registro de cables	gl			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
18.24	Suministro e instalación de un Tablero de Distribución ubicado junto al PD, con 1 llave limitadora y 2 llaves distribuidoras que alimenten al Tablero General Existente y al Tablero Seccional (TS) nuevo.	un			
18.25	Cables de 120mm ² , entre nuevo tablero de Distribución y Tablero General Existente.	ml			
18.26	Cables de 50mm ² , entre nuevo tablero de Distribución y Tablero Seccional (TS) nuevo.	ml			
18.27	Conexión del Tablero Seccional del Polideportivo con el nuevo Tablero Seccional (TS), cable de 10mm ² .	ml			
	SUB TOTAL Gs				
19	INSTALACIONES ESPECIALES				
	<i>Prevención contra incendio</i>				
19.1	Provisión de extintores tipo PQS de 6 Kg	un	8,00		
19.2	Provisión de extintores tipo CO2 de 6 kg	un			
19.3	Provisión de señalización de salida de emergencia autonomía 6hs	un	9,00		
19.4	Provisión de iluminación de emergencia a batería 20 w	un	3,00		
19.5	Provisión de alarma audiovisual de pared	un	3,00		
19.6	Provisión de accionador manual de incendio	un	3,00		
19.7	Provisión de pulsador y sirena de alarma - BM/SA	un			
19.8	Provisión sensor de humo y calor con base	un	8,00		
19.9	Provisión de kit vista48, placa, teclado y transformador	gl	1,00		
19.10	Provisión de caja vacía central vista48	un	1,00		
19.11	Provisión de sensor magnético autoadhesivo	un	1,00		
19.12	Provisión de batería 12 volt	un	1,00		
19.13	Provisión de extractor de aire de pared 30 cm. 220 v EA, c/ interruptor y cables	un	4,00		
19.14	Provisión de canaleta, cables y caños electroducto 3/4"	gl	1,00		
19.15	Mano de Obra - instalación completa	gl	1,00		
	<i>Instalación de gas</i>				
19.16	Provisión e instalación de caño galvanizado de Ø 1/2"	m	48,00		
19.17	Provisión de llave de paso media vuelta, de 1/2"	un	3,00		
19.18	Provisión de codo roscable 90° galvanizado	un	7,00		
19.19	Provisión de codo roscable 45° galvanizado	un	2,00		
19.20	Provisión de Te 90° roscable galvanizado	un	6,00		
19.21	Provisión de tapón ciego roscable galvanizado 1/2"	un	5,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT. ESTIMADAS	PRECIOS	
				UNITARIO	TOTAL
	SUB TOTAL Gs				
20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
20.1	Colocación de Vidrios de 4 mm en ventanas Bloque C, sector Externo	m²	25,00		
20.2	Dársena de H° A° e= 12 m para Ascenso/descenso de alumnos	m²	50,00		
20.3	Readecuación de la vereda con colocación de cordón de H°	m²	25,00		
20.4	Muro de contención de mampostería de 0.30 m, h= 0,80 m incluido readecuaciones e instalaciones	m²	20,00		
20.5	Mesadas de Granito sobre albañilería	m²	14,00		
20.6	Demolición y Relocalización de Columna H° A° de Iluminación	gl	1,00		
20.7	Demolición y Relocalización de Monolito con recuperación de placa de bronce	gl	1,00		
20.8	Demolición y Relocalización de Farol	gl	1,00		
20.9	Exhaustores eléctricos de Aire para Cocina	gl	2,00		
20.10	Limpieza final con retiro de escombros	gl	1,00		
	SUB TOTAL Gs				
TOTAL 2 (SUMATORIA SUBTOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)					

RESUMEN OFERTA COMERCIAL

1	TOTAL 1 - BLOQUE A	
2	TOTAL 2 - BLOQUE TINGLADO, CANTINA Y HOTELERÍA Y TURISMO	
TOTAL OFERTA COMERCIAL (SUMATORIA TOTAL 1 + TOTAL 2)		

Oferente:	Firma:	Lugar / Fecha:
	Representante legal:	